

दूरभाष (का0) 05964(225237)  
फैक्स:- 05964 (225237)  
ई-मेल :- eepituj@gmail.com

# कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़

पत्रांक

सेवा में

मैसर्स सुभाष चन्द्र भट्ट,  
ग्राम- जाख पोस्ट- जाख पुरान,  
जिला- पिथौरागढ़।

विषय :- दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त जल संस्थान कॉलोनी के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त जल संस्थान कॉलोनी के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य कराये जाने हेतु इस शाखा के पत्रांक 2850/विज्ञप्ति/49 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दिनांक 18.11.2024 को आमंत्रित कोटेशनों में आपके द्वारा निविदित दरें प्रथम न्यूनतम पायी जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप आपको उक्त कार्य किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है।  
अतः अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार निम्न कार्य पूर्ण कर अपना देयक प्रस्तुत करें।

| S. No. | Particils of item  | Qty   | unit | Rate    | Amount           |
|--------|--|-------|------|---------|------------------|
| 1      | Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls and other structures comprising of brick masonry, including disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lift and lead of 1000 m as per Technical Specification Clause 202.          | 5.13  | Cum  | 463.00  | 2375.19          |
| 2      | Concrete with cement, coarse sand and 40 mm gauge stone ballast in proportion 1:4:8 in foundations and floors including supply of all material, labour and T&P etc. required for proper completion of the work. as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203            | 1.71  | Cum  | 5665.00 | 9687.15          |
| 3      | Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification | 25.63 | Cum  | 4328.00 | 110926.64        |
| 4      | Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 P.C.C. grade M 20 Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)  | 2.01  | Cum  | 7145.00 | 14361.45         |
| 5      | Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification   | 12.91 | Cum  | 2423.00 | 31280.93         |
| 6      | Wall painting and letter writing work complete   | 1.00  | Job  | 800.00  | 800.00           |
|        | <b>Total:-</b>   |       |      |         | <b>169431.36</b> |
|        | <b>GST18%</b>  |       |      |         | <b>30497.64</b>  |
|        | <b>G.Total</b>   |       |      |         | <b>199929.00</b> |
|        | <b>G.Total</b>   |       |      |         | <b>199929.00</b> |

शर्तें :-

- सफलतम् ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत 30 दिवस के अन्तर्गत कार्यादेश के अनुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त जल संस्थान कॉलोनी के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य किया जाना होगा।
- देयक से नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती की जाएगी।
- सफलतम् ठेकेदार को परफॉरमैन्स गारन्टी क्लॉज के अन्तर्गत कार्यादेश के अनुसार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त जल संस्थान कॉलोनी के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य के कराये गये कार्य के सुचारु रूप से एक वर्ष तक चालू रहने के उपरान्त ही जमानती धनराशि अवमुक्त कर प्रत्यावर्तित की जानी सम्भव हो सकेगी।
- देयक के साथ कार्य से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण उपरान्त जियोटैग युक्त फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- देयक भुगतान के समय प्रथम पक्ष का जी0एस0टी0एन0 नम्बर ऐक्टिव होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं पैन नम्बर आधार से लिंक किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में आयकर की कटौती उच्चतम दरों से की जायेगी।
- शेष शर्तें अनुबन्ध संख्या- 84 दि0 23/12/2024 के अनुसार प्रभावी होंगी।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र जोशी)  
अधिशासी अभियन्ता (प्र0)  
अधिशासी अभियन्ता (प्र0)

पू0सं0

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान पिथौरागढ़।
- लेखाकार/संगणक/स्टोर कीपर उत्तराखण्ड जल संस्थान पिथौरागढ़।

निविदा पत्रावली।

जाता किया